MARCALI

RÁKÓCZI F.U. ÁTÉPÍTÉSE

jelmagyarázat:

- bontandó épület
- meglévő épület
- járda (beton térkő burkolat) 2998 m2
- járda (gránit kőburkolat) 229 m2
- felemelt közlekedési út (beton térkő burkolat) 260 m2
- közlekedési út (aszfalt burkolat) 1754 m2
- parkoló (beton térkő burkolat) 536 m2 41 db (jelenleg 52 db)
- zöldfelület (virág)
- zöldfelület (virág)
- zöldfelület (virág) 589 m2
- zöldfelület 2023 m2
- ültetett fa 55 db

burkolt felület összesen: 5777 m2
zöldfelület összesen: 2612 m2

TANULMÁNYTERV IV.

HELYSZÍNRAJZ M=1:500

É

GÁSPÁR MÉRNÖKI IRODA
H-9700 Szombathely, Szily János utca 8.
Tel.: 06 94/509-505, Fax.: 06 94/509-506
E-mail: gmi@gmi.info.hu

2019. JÚLIUS

Tervező:
Gáspár Mérnöki Iroda Kft.
Gáspár Péter É/1 18-0096